



Miasto Katowice
Obręb nr. 0004 Dąbrówka Mała

OZNACZENIA I UWAGI:

Monitoring CCTV

Wysokość kamer ustalić na etapie instalacji.
Kamery łączyć według schematu. Okablowanie należy prowadzić zgodnie z uwagami zawartymi w opisie technicznym.

UWAGI:

Szczegóły montażu, schematy pokazane zostały na rzutach stanowiących integralną część niniejszego opracowania.
Rzuty i schematy należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym projektowanych rozwiązań.
Sposoby prowadzenia, łączenia systemów przedstawia opis techniczny

Kamera systemu odczytywania tablic rejestracyjnych ANPR

Należy doprowadzić światłowód 1x 2g według specyfikacji.
Należy doprowadzić kabel zasilający 1x3x2,5 mm² YDYz0
Przewody prowadzić w rurkach RLHF Z2m, a następnie na istniejących korytach kablowych.
Wiązki doprowadzić i zakończyć w szafie RACK w pomieszczeniu teletechnicznym przeznaczonym dla odpowiedniej kamery wg. schematu.

 Kamera obrotowa PTZ

 Kamera tubowa zewnętrzna/wewnętrzna ogniskowa 2.7-12

 Kamera tubowa zewnętrzna/wewnętrzna ogniskowa 7-35

 Szafka z aparaturą pasywną i aktywną

 Kanalizacja wraz z okablowaniem

 Słup

 Punkt montażu urządzenia radarowego

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej		
ul. Miłowicka 7A, 40-007 Katowice		
RZUT MIŁOWICKA ZAKŁAD INSTALACJE CCTV		
Styczeń 2020	skala	1:100
BRANŻA	TELETECHNIKA	
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	
AUTORZY	mgr. inż. Paweł Zagrobelny MAP/0084/PBE/18	
SPRAWDZAJĄCY		
INWESTOR		
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Miłowicka 7A, 40-007 Katowice		